



25 de febrero de 2026

ACTUALIZACIONES SÍSMICAS DE TANQUES FASE 5 R9A Y R16 Y MEJORAS DE ESTACIONES DE BOMBEO - S16 Y S17

Estimados residentes:

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para mejorar dos depósitos de acero para almacenamiento de agua, R9A y R16, en la zona de Fountaingrove, así como las estaciones de bombeo de agua S16 y S17 en el vecindario de Brush Creek. El depósito 9A se construyó en 1977 y el 16 en 1994. Una reciente evaluación de seguridad y normativa realizada por West Yost Associates recomendó varias mejoras. Estas mejoras ayudarán a fortalecer el sistema contra eventos sísmicos, mejorar la capacidad de extinción de incendios y aumentar la confiabilidad general. Se espera que el proyecto comience este verano y su finalización durará aproximadamente un año. (Consulte el reverso para conocer los Límites del Proyecto).

La finalización de este proyecto es vital para la integridad de la infraestructura de nuestra comunidad. Algunos de los beneficios que este proyecto aportará a su vecindario incluyen:

- Reforzamiento de los cimientos de los tanques de agua existentes, incluyendo acero de refuerzo adicional y anclajes mejorados para una mayor estabilidad.
- Secciones de pared de acero adicionales para elevar el techo del tanque R16 aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, y el techo del tanque R9A aproximadamente 8 pies con 11 pulgadas, lo que ayuda a reducir los impactos en el techo causados por el chapoteo del agua durante eventos sísmicos.
- Reemplazo de las columnas de soporte centrales interiores para mejorar la integridad estructural.
- Remoción y reemplazo de los revestimientos interiores y exteriores, con un cambio de color exterior de verde oscuro a marrón.
- Mejoras en la iluminación interior y exterior de las instalaciones y modernización de los sistemas eléctricos.
- Instalación de bombas de alto caudal de 1,500-gpm para mejorar el suministro de agua y la protección contra incendios.
- Instalación de variadores de frecuencia (VFD) para brindar mejor control, eficiencia y confiabilidad en las operaciones de bombeo.
- Realizar mejoras en las estaciones de bombeo para respaldar las necesidades de mantenimiento y rendimiento a largo plazo.

Aunque los impactos temporales en su vecindario son inevitables, nuestro objetivo es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin causar más molestias de las necesarias. Este proyecto incluye algunas ubicaciones como se muestra en los mapas que aparecen en las páginas siguientes. Se notificará al contratista que las actividades diarias y semanales, como la entrega de correo y el servicio de recolección de basura, deben continuar durante el proyecto. No dude en comunicarse conmigo al (707) 543-3878 (o en enviarme un correo electrónico a awilt@srcity.org) si tiene alguna pregunta o preocupación.

Le avisaremos con otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de la construcción. Además de comunicaciones escritas como esta, la Ciudad tiene un sitio web especial donde puede seguir el progreso de este proyecto. Simplemente, vaya a www.srcity.org/CIP, para consultar el mapa y haga clic en el marcador azul que corresponde a este proyecto. También puede consultar la lista de todos los proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar este proyecto bajo el número de identificación de proyecto: 02212.

Atentamente,

Andrew Wilt

Andrew Wilt (Feb 18, 2026 10:10:11 PST)

ANDREW WILT

Ingeniero civil asociado

Capital Projects Engineering • 69 Stony Circle • Santa Rosa, CA 95401
Teléfono: (707) 543-4280 • Fax: (707) 543-4281
www.srcity.org